

**Morga din str. Stefan cel Mare,
nr.1, orasul Criuleni, raionul
Criuleni (Ob. nr.02-2017-0)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 4.1
**Rețele electrice exterioare. (L=80m)Morga (sectie anatomomie patologica) (marca
REE)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,080
2	08-01-082-1	-Cleme in asortiment: cleva fara carcasa de protectie	100 buc	0,190
3	3332141-14	Cablu СИПТ-4 4x16	m	80,000
4	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	30,000
5	33500527-05	Consola de ancoraj CA1500	buc	7,000
6	3350521-26	-Cleva de ancora PA-1500	buc	7,000
7	201-92855-4	Lenta F 2007	m	14,000
8	335000519-05	Clame (склепа) A200	buc	14,000
9	335000516-25	Cirlig HEL-5551	buc	6,000
10	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc	4,000
11	335000516-24	Dispozitiv de stringere de ramificare CDR/CN 1S 95ИК	buc	4,000
12	335000516-22	Dispozitiv de stringere de ramificare CDR25/CN	buc	4,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

